



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GOVERNO, DI CONDUZIONE E  
MANUTENZIONE A CANONE E DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE DEGLI  
IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEVATORI A SERVIZIO DI VARIE STRUTTURE  
SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA**

**CAPITOLATO D’ONERI IMPIANTI ELEVATORI TAPPETI MOBILI,  
MONTASCALE E PEDANE INVALIDI  
Appendice 5 al Capitolato Tecnico**



<b>Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 6 - ORDINI DI SERVIZIO, PRESCRIZIONI E PENALI .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 7 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 9 - INDUMENTI DI LAVORO .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 10 - MATERIALI ED ATTREZZATURE .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 12 - TENUTA DI REGISTRI E RELAZIONI SUL SERVIZIO .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 13 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 14 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 15 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI .....</b>	<b>21</b>



## Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato definisce, le specifiche le condizioni concernenti l'affidamento del "Servizio di Manutenzione ordinaria FULL-RISK e straordinaria degli ascensori, dei montalettighe, montacarichi, tappeti mobili, montascale e pedane invalidi ubicati nei Presidi Ospedalieri e nelle sedi Territoriali e Distrettuali dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera e dell'A.O.R. San Carlo di Potenza", incluse le attività di presenziamento e pronta disponibilità, degli impianti elevatori (compresi i locali macchina e le apparecchiature e i sistemi agli stessi afferenti), da eseguirsi in ottemperanza alle prescrizioni riportate nell'ambito della documentazione di gara.

L'attuale consistenza degli impianti elevatori da assoggettare alla manutenzione ordinaria e straordinaria è riassunta nella seguente tabella di seguito riportata:

### LOTTO 1 - Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera

#	N° matricola	Sigla	Codice Kone	Sede installazione/corpo installazione	Via	Marca	Data (presunta) installazione o di messa in esercizio	Portata in Kg/	Stato Impianto	Note
1	MT48/02	2475	44066041	P.O. Matera / C-D	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	900	1	
2	MT49/02	2476	44066047	P.O. Matera / C-D	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	1250	0	Fermo dal 2020 : in attesa di disposizioni ASM
2	MT50/02	2477	44412654	P.O. Matera / C-D	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	1250	0	Fermo dal 2020 : in attesa di disposizioni ASM
4	MT51/02	2478	44066048	P.O. Matera / C	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	1250	1	
5	MT52/02	2479	44066050	P.O. Matera / C	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	1250	1	
6	MT53/02	2480	44066054	P.O. Matera / C	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	500	1	
7	MT54/02	2481	44066055	P.O. Matera / C	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	900	1	
8	MT55/02	2482	44066056	P.O. Matera / B-D	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	900	1	
9	MT56/02	2483	44066057	P.O. Matera / B-D	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	1250	1	
10	MT57/02	2484	44066058	P.O. Matera / B-D	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	900	1	
11	MT58/02	2485	44066059	P.O. Matera / B	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	1250	1	
12	MT59/02	2486	44066060	P.O. Matera / B	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	1250	1	
13	MT60/02	2487		P.O. Matera / B	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	500	0	Fermo : in riparazione
14	MT61/02	2488	44066061	P.O. Matera / B	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	900	1	
15	MT62/02	2489	44066062	P.O. Matera / A-D	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	900	1	



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

16	MT63/02	2490	44066063	P.O. Matera / A-D	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	1250	1	
17	MT64/02	2491		P.O. Matera / A-D	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	900	0	Fermo dal 2023 : in attesa di disposizioni ASM
18	MT65/02	2492	44066064	P.O. Matera / A	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	1250	1	
19	MT66/02	2493	44066065	P.O. Matera / A	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	1250	0	Fermo dal 2021 : in attesa di disposizioni ASM
20	MT67/02	2494		P.O. Matera / A	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	500	1	
21	MT68/02	2495	44066066	P.O. Matera / A	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	900	1	
22	MT69/02	2496	44066067	P.O. Matera / A	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	500	1	
23	MT70/02	2497	44066068	P.O. Matera / B	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	900	1	
24	MT71/02	2498	44066069	P.O. Matera / B	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico	2001	900	1	
25		2759		P.O. Matera / B	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico			Fermo per disposizi oni ASM	Gli impianti sono situati nella struttura di fronte alla hall chiusa perchè non agibile
26		2760		P.O. Matera / B	C.da Cattedra Ambulante, 75100 Matera	VOEM/elettrico			Fermo per disposizi oni ASM	Gli impianti sono situati nella struttura di fronte alla hall chiusa perchè non agibile
27	218	PAR4 0411	44066070	P.O. Tricarico	Via Regina Margherita	Paravia/	1977	630 / 8	1	
28	219	PAR4 0412	44066071	P.O. Tricarico	Via Regina Margherita	Paravia/	1977	500 / 6	1	
29	226	PAR4 0410	44066072	P.O. Tricarico	Via Regina Margherita	Paravia/	1977	630 / 8	1	
30	118- POL079/AS	8528	4441305	P.O. Policoro	Viale Salerno (MT)	Paravia	1970	475	1	
31	119- POL080/AS	8529	44066146	P.O. Policoro	Viale Salerno (MT)	Paravia	1970	630	1	
32	238- POL076/AS	40716	44066147	P.O. Policoro	Viale Salerno (MT)	Paravia	1976	680	1	
33	196- POL078/AS	22704	44066149	P.O. Policoro	Viale Salerno (MT)	Paravia	2000	480	1	
34	MT69/93	H0762 5	44066197	P.O. Policoro	Viale Salerno (MT)	Fiam EME	1990	800	1	
35	733a/k/116/ 11	276	44066206	P.O. Policoro	Viale Salerno (MT)	Linsalata – ECO SpA idraulico	2011	1600/21	1	
36	1039 *		44066232	P.O. Policoro	Viale Salerno (MT)	SIGMA Elevatori	1970	475	1	
37	1040*		44066224	P.O. Policoro	Viale Salerno (MT)	SIGMA Elevatori	1970	630	1	



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

38	C3696200		44128461	P.O. Policoro	Viale Salerno (MT)	AM			1	
39	40715			P.O. Policoro	Viale Salerno (MT)	Paravia		475	0	dismesso
40	99	8198	44066274	P.O. Stigliano	Principe Di Napoli	Paravia	1960	325	1	
41	100	8199	44066287	P.O. Stigliano	Principe Di Napoli	Paravia	1960	680	1	
42	31107	54NG 1367	44066288	P.O. Stigliano	Principe Di Napoli	Otis Stigler	1980	800	1	
43	31138	54NG 1368	44066290	P.O. Stigliano	Principe Di Napoli	Otis Stigler	1980	630	1	
44	218-90	54NG 1369		P.O. Stigliano	Principe Di Napoli	Otis Stigler	1980	-	0	dismesso
45	MT 6/85	54NG 4912	44066293	P.O. Stigliano	Principe Di Napoli	Otis Stigler	1980	800	1	
46	997755	43085 078	43085078	P.O. Pisticci-Tinchi	Viale Ionio	KONE			1	
47		40231	44431842	P.O. Pisticci-Tinchi	Viale Ionio	KONE			0	Nuovo ma non collaudato

## LOTTO 2 – Sedi Territoriali e Distrettuali dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera

#	Ascensori	N° matricola	Sede	Marca		Data (presunta) di installazione o di messa in esercizio	Portata in Kg/ n° di persone	Note:
1	001/2009	778	Polo Don Gnocchi Tricarico	Angarone Ascensori		2008	1600/21	In manutenzione alla Don Gnocchi
2	002/2009	779	Polo Don Gnocchi Tricarico	Angarone Ascensori		2008	1600/21	In manutenzione alla Don Gnocchi
3	MT077014/319	11421089	Sede A.S.M.	Kone/elettrico		2012	630/8	
4	MT077014/320	11313415	Sede A.S.M.	Kone/elettrico		2012	480/6	
5	MT077014/319	11313416	Sede A.S.M.	Kone/elettrico		2012	630/8	
6		20121	C.E.M. serra rifusa Matera				500	
7		AE10961	Distretto di Pisticci	SELE /Elettrico			630/8	
8			Matera Piazza Firenze					Fermo
9	42487960		Distretto Policoro Via Moncenisio	Kone/elettrico			630/8	
10	42487961		Distretto Policoro Via Moncenisio	Kone/elettrico			480/6	
11	Montascale		Distretto Grottole					
12	Montascale		Distretto Ferrandina					
13	Montascale		Distretto Miglionico					



**LOTTO 3: ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "CROB" DI RIONERO IN VULTURE (PZ): N.B. IL SERVIZIO DI GOVERNO, DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NON E' COMPRESO NELLA PRESENTE GARA COME INDICATO ALL' art. 2 del CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

**LOTTE 4-5-6-7-PRESIDI OSPEDALIERI DELL'A.O.R. "SAN CARLO" DI POTENZA**

**LOTTO 4 - Presidio Ospedaliero "San Carlo" di Potenza**

- Gli impianti elevatori di seguito elencati (la tabella riporta anche gli impianti attualmente fuori servizio individuabili mediante l'apposita colonna).

N	Ubicazione Padiglione	Matricola ditta installatrice	Cat.	Portata	Numero di piani serviti	Impianti fuori servizio
1	Padiglione "A"	STIGLER-OTIS 54NF4330	A	800/7	9	SI
2	Padiglione "A"	STIGLER-OTIS 54NF4331	A	800/7	9	
3	Padiglione "A"	STIGLER-OTIS 54NF4332	A	800/10	9	
4	Padiglione "A"	STIGLER-OTIS 54NF4333	A	800/10	9	
5	Padiglione "A"	STIGLER-OTIS 54NF4334	B	630	10	
6	Padiglione "A"	STIGLER-OTIS 54NF4335	B	400	9	
7	Padiglione "AG"	STIGLER-OTIS 54NF4336	C	400	3	SI
8	Padiglione "AG"	STIGLER-OTIS 54NF4337	C	400	2	SI
9	Padiglione "AG"	STIGLER-OTIS 54NF4338	C	400	2	
10	Padiglione "AG"	STIGLER-OTIS 54NF4339	C	400	2	
11	Padiglione "AG"	STIGLER-OTIS 54NF4340	C	300	2	SI
12	Padiglione "A"	54NF4341		montacarichi 24 kg	2	
13	Padiglione "C"	STIGLER-OTIS 54NF4343	A	480/6	5	
14	Padiglione "C"	STIGLER-OTIS 54NF4344	A	480/6	5	
15	Padiglione "C"	STIGLER-OTIS 54NF4345	A	1000/13	5	
16	Padiglione "C"	STIGLER-OTIS 54NF4346	A	1000/13	5	
17	Padiglione "C"	STIGLER-OTIS 54NF4347	B	630	6	
18	Padiglione "C"	STIGLER-OTIS 54NF4348	B	400/5	5	
19	Padiglione "C"	STIGLER-OTIS 54NF4349	A	800/10	5	
20	Passerella "L-11"	CEAM 22N79703	A	1600/21	2	
21	Passerella "11-12"	STIGLER-OTIS 54NF4351	A	1000/13	3	
22	Padiglione "11"	STIGLER-OTIS 54NF4352	B	630	3	SI



23	Padiglione "I2"	STIGLER-OTIS 54NF4353	B	630	3	SI
24	Padiglione "I2"	STIGLER-OTIS 54NF4354	A	400/5	3	SI
25	Padiglione "I3"	STIGLER-OTIS 54NF4355	B	630	2	
26	Padiglione "I3"	STIGLER-OTIS 54NF4356	A	400/5	2	SI
27	Padiglione "I4"	STIGLER-OTIS 54NF4357	A	600/7	3	
28	Padiglione "I4"	STIGLER-OTIS 54NF4358	B	400	3	SI
29	Padiglione "I4"	STIGLER-OTIS 54NF4360	A	600/7	3	
30	Padiglione "I4"	STIGLER-OTIS 54NF4361	B	400	3	SI
31	Padiglione "I5"	STIGLER-OTIS 54NF4362	B	400	3	SI
32	Padiglione "I5"	STIGLER-OTIS 54NF4363	A	600/7	3	
33	Padiglione "I6"	STIGLER-OTIS 54NF4364	A	600/7	3	
34	Padiglione "I6"	STIGLER-OTIS 54NF4365	B	400	3	SI
35	Passerella "I5-I6"	STIGLER-OTIS 54NF4366	A	800/10	3	
36	Passerella "I4-I5"	STIGLER-OTIS 54NF4367	A	800/10	3	
37	Passerella "I4-I5"	STIGLER-OTIS 54NF5742	A	800/10	3	
38	Passerella "M1-L"	STIGLER-OTIS 54NF4368	A	800/10	3	SI
39	Passerella "M1-M2"	STIGLER-OTIS 54NF4369	A	800/10	3	
40	Padiglione "M1"	STIGLER-OTIS 54NF4370	A	600/6	3	
41	Padiglione "M2"	STIGLER-OTIS 54NF4371	A	600/6	3	SI
42	Padiglione "M3"	STIGLER-OTIS 54NF4372	A	600/6	3	
43	Padiglione "M3"	STIGLER-OTIS 54NF4373	B	400	3	SI
44	Padiglione "L"	STIGLER-OTIS 54NF6788	A	800/10	3	
45	Padiglione "L"	STIGLER-OTIS 54NF6789	A	630/8	3	
46	Padiglione "C"	PARAVIA 40713	A	630/8	6	
47	Padiglione "C"	PARAVIA 40714	A	630/8	6	
48	Padiglione "E"	KONE KOH05933	A	630/8	7	
49	Padiglione "E"	KONE KOH05934	A	630/8	7	
50	Padiglione "E"	KONE KOH05931	A	1350/18	7	
51	Padiglione "E"	KONE KOH05932	A	1350/18	7	
52	Padiglione "E"	KONE KOH05930	A	1250/16	6	
53	Padiglione "E"	KONE KOH05929	A	1250/16	6	
54	Padiglione "E"	KONE KOH05936	A	630/8	3	



55	Padiglione "E"	KONE KOH05937	A	1000/13	3	
56	Padiglione "E"	KONE KOH05935	A	400/4	6	
57	Padiglione "E-F2"	KONE KOH05928	A	400/5	7	
58	Padiglione "F2"	KONE KOH05926	A	630/8	5	
59	Padiglione "F2"	KONE KOH05927	A	630/8	5	
60	Padiglione "F2"	KONE KOH05924	A	1350/18	5	
61	Padiglione "F2"	KONE KOH05925	A	1350/18	5	
62	Padiglione "F2"	KONE KOH05923	A	900/12	5	SI
63	Padiglione "F2"	KONE KOH05922	A	900/12	5	SI
64	Padiglione "F2"	KONE KOH05921	A	630/8	4	SI
65	Padiglione "F1"	FIAM 985360	A	870/11	3	
66	Padiglione "F1"	FIAM 385359	A	870/11	5	
67	Padiglione "F1"	FIAM 985361	A	860/11	4	
68	Padiglione "H"	FIAM 385362	A	800/10	3	
69	Padiglione "M4"	PARAVIA 41180	A	1050/14	4	
70	Padiglione "M4"	PARAVIA 41185	A	700/9	4	
71	Padiglione "M5"	PARAVIA 41182	A	825/11	4	
72	Padiglione "M5"	PARAVIA 41181	A	1050/14	4	
73	Padiglione "M5"	PARAVIA 41186	A	700/9	4	
74	Padiglione "B"	PARAVIA 41187	A	1125/15	7	
75	Padiglione "B"	PAR41179	A	1425/19	7	
76	Padiglione "B"	PAR41178	A	1425/19	7	
77	Padiglione "B"	PARAVIA 41188	A	1200/16	7	
78	Padiglione "B"	PARAVIA 41183	A	600/6	7	
79	Padiglione "B"	PARAVIA 41184	A	600/6	7	
80	Padiglione "I4-I5"	OTIS 54NM9920	A	1250/16	2	
81	Padiglione "I4-I5"	OTIS 54NM9921	A	1250/16	2	
82	Padiglione "N"	SCHINDLER 10413492-1	A	675/9	6	
83	Padiglione "N"	SCHINDLER 10413492	A	675/9	6	
84	Padiglione "N"	SCHINDLER 10413492-2	A	630/8	2	
85	Padiglione "F2"	IGV GROUP OV99210339	A	250/3	2	





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

**LOTTO 5 – Presidio Ospedaliero “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri**

Prog.	Matricola	Tipologia	Categoria	Costruttore	Piani serviti	Portata (kg)	Velocità (m/s)	Collaudo	Ultima verifica
1	00P50 01/2011	Idraulico	Montalettighe	IMAL	3	1500	0,4/0,1	17/06/2011	20/09/2022
2	461/9674	Elettrico	Montacarichi	PARAVIA	4	630	0,48/0,12	28/05/1973	09/06/2021
3	1080/40928	Elettrico	Persone	PARAVIA	4	325	10,6/0,18	14/10/1980	09/06/2021
4	PZ 3-89/18821	Idraulico	Montacarichi	PARAVIA	2	500	0,4/0,3	18/07/1990	20/09/2022
5	PZ 50-90/19919	Elettrico	Montacarichi	PARAVIA	3	400	0,5/0,12	07/02/1991	20/09/2022
6	PZ 228/9451911	Idraulico	Montalettighe	SABIEM	3	800	0,41/0,05	21/07/1999	20/09/2022
7	PZ229/9451912	Idraulico	Montalettighe	SABIEM	3	800	0,41/0,05	28/07/1999	20/09/2022
8	PZ 230/9451913	Idraulico	Persone	SABIEM	3	320	0,63/0,05	06/08/1999	20/09/2022
9	PZ 231/9451914	Idraulico	Persone	SABIEM	3	320	0,63/0,05	05/08/1999	20/09/2022
10	10241020	Idraulico	Montalettighe	KONE	4	1250	0,6	08/07/2003	09/06/2021
11	10241022	Idraulico	Montalettighe	KONE	4	1250	0,6	08/07/2003	09/06/2021
12	ASC-07/2017	Elettrico	Montalettighe	KONE	4	1600	1	2016	20/09/2022
13	ASC-09/2017	Elettrico	Montalettighe	KONE	4	1600	1	2016	20/09/2022
14	ASC-08/2017	Elettrico	Montalettighe	KONE	4	1600	1	2016	20/09/2022

**LOTTO 6 - Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Melfi**

N	Ubicazione Padiglione	Matricola ditta installatrice	Cat.	Portata	Numero di piani serviti
101	Laboratorio	11326287 - 04/22	A	630/8	2
102	Ambulatori	11326286 - PZ290/99	A	630/8	2
103	Atrio PSA (fermo)	10182862 - 773	A	315/4	3
104	Atrio PSA (fermo)	10182861 - 775	A	1150/10	3
105	Atrio PSA - Rianimazione	10269663 PZ593/99	A	1260/12	4
106	Atrio Centrale Monta lettiga DX	42417979 - 08/2016	A	1150/10	4
107	Atrio Centrale Monta lettiga SX	42417980 - 09/2016	A	1150/10	4
108	Scala Centrale Pubblico DX	42417975 - 04/2016	A	680/8	4
109	Scala Centrale Pubblico SX	42417976 - 05/2016	A	680/8	4
110	Corridoio Radiologia 2 Porte	10182864 - 771	A	315/4	4
111	Corridoio Radiologia 1 Porta	10182865 - 772	A	315/4	4
112	Sala Operatoria (fermo)	790	A	315/4	2
113	Uffici (fermo)	287 - 03/2016	A	315/4	2

**LOTTO 7 - Presidio Ospedaliero "San Francesco di Paola" di Pescopagano**

N	Ubicazione Padiglione	Matricola ditta installatrice	Cat.	Portata	Numero di piani serviti
16	Padiglione nuovo	OTIS 54NH7316	A	1550/20	5
39	Padiglione nuovo	OTIS 54NH4839	A	2200/29	5
41	Padiglione nuovo	OTIS 54NH4841	A	630/8	5
42	Padiglione nuovo	OTIS 54NH4842	A	630/8	5
A	Padiglione vecchio	FALCONI 35478	A	1000/13	5
B	Padiglione vecchio	FALCONI 35479	A	1000/13	5
C	Padiglione vecchio	FALCONI 35480	A	315/4	5
D	Padiglione vecchio	FALCONI 35481	A	315/4	5
E	Padiglione vecchio	FALCONI 35482	A	315/4	5
F	Padiglione vecchio	FALCONI 35483	A	315/4	5
L	Padiglione vecchio	FALCONI 35487	A	315/4	5

**LOTTO 8: SEDI TERRITORIALI ASP AMBITI DI POTENZA, VENOSA E VILLA D'AGRI, E PRESIDIO OSPEDALIERO DISTRETTUALE "SAN FRANCESCO D'ASSISI" DI VENOSA (PZ) NON E' COMPRESO NELLA PRESENTE GARA COME INDICATO ALL' art. 2 del CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

Qualora, durante il corso della durata del servizio, l'Azienda, direttamente o per mezzo di altra impresa, apportasse modifiche o trasformazioni agli impianti esistenti (c.s. interventi di ristrutturazione impiantistica), anche i nuovi impianti ed apparati installati o sostituiti entreranno a far parte, a tutti gli effetti, dell'oggetto dell'affidamento e, di conseguenza, saranno soggetti a quanto previsto nella documentazione di gara. La loro conduzione e manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, nonché straordinaria, a guasto o d'urgenza, con tutti i relativi oneri, sarà a carico della Ditta, senza che questa possa richiedere aumento del canone fissato. Allorché, durante il corso del contratto, avvenissero riattivazioni di impianti elevatori temporaneamente fuori servizio (si vedano le tabelle sopra riportate) o venissero installati nuovi impianti per un totale complessivo che non superi le cinque unità (per ciascun lotto) rispetto al numero di impianti attivi al momento dell'offerta, non si procederà alla rideterminazione del canone. Analoghe modalità dovranno essere seguite nell'eventualità di diminuzione degli impianti elevatori in attività. Nel caso il numero di impianti in più o in meno rispetto a quelli attivi al momento dell'offerta superi le cinque unità (per ciascun lotto), si procederà alla rideterminazione del servizio e del relativo canone, esclusivamente in relazione agli impianti eccedenti la predetta franchigia, in proporzione alla variazione del numero di elevatori rapportato al numero di impianti attivi al momento dell'offerta aumentato (nel caso di incremento) o diminuito (nel caso di decremento) di cinque unità.



## Art. 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Le attività che sono incluse nel presente servizio di manutenzione ordinaria di tipo Full-Risk, completamente remunerate dal canone, a base d'asta di cui al successivo Art.5, sono quelle di seguito elencate:

1. **verifica periodica dell'impianto, lubrificazione e pulizia:** verifica periodica del regolare funzionamento dell'impianto, dei livelli olio, delle funi in trazione, delle apparecchiature elettriche, delle porte dei piani, delle relative serrature e dispositivi di sicurezza, lubrificazione di tutte le parti che lo richiedono, pulizia generale dell'impianto della fossa e del locale macchina, con materiale che dovrà essere fornito dalla ditta;
2. **intervento su chiamata** (chiamate illimitate): intervento di personale specializzato **entro una ora** nei casi o fasce orarie di non presidio tecnologico delle strutture o plessi e con esclusione dello sblocco in emergenza (in tali casi la tempistica di intervento è indicata di seguito) dalla chiamata sia durante che oltre il normale orario di lavoro, in caso di interruzione nel funzionamento dell'impianto, o comunque, a seguito di giustificate richieste;
3. **verifica periodica delle apparecchiature di sicurezza:** verifica periodica di tutte le apparecchiature di sicurezza come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 162 del 10 giugno 1999;
4. **assistenza al controllo degli Enti Governativi:** assistenza di personale specializzato alle visite periodiche effettuate dall'ente di controllo (Art. 13 del D.P.R. 162 del 10 giugno 1999).
5. **manutenzione preventiva:** manutenzione preventiva mensile consistente in una verifica metodica, programmata, di tutte le parti, elettriche e meccaniche dell'impianto al fine di prevenire, nei limiti del possibile, eventuali guasti;
6. **presenziamento:** relativamente alla sola sede Ospedaliera "San Carlo" di Potenza al fine di assicurare la massima tempestività degli interventi su impianti bloccati, con e senza passeggeri a bordo, e, comunque, la massima disponibilità degli impianti per l'attività ospedaliera, la Ditta dovrà assicurare la presenza continua all'interno della sede di almeno un operatore h24;

L'attività di presenziamento dovrà garantire:

- a) la massima tempestività degli interventi sugli impianti bloccati con o senza passeggeri a bordo,
- b) una verifica giornaliera di funzionalità degli impianti di maggior rilievo strategico che verranno indicati dall'Azienda.

Per l'attività di presenziamento gli operatori addetti dovranno rendersi sempre rintracciabili a mezzo di apparecchio telefonico portatile compatibile con quelli in uso nell'Azienda nonché di telefono cellulare, entrambi forniti dalla Ditta.

Per quanto concernente il precedente punto a) gli operatori dovranno, dal momento del ricevimento della chiamata:

- ~ recarsi sull'impianto nel più breve tempo possibile,
- ~ procedere a liberare gli eventuali passeggeri intrappolati,
- ~ procedere al ripristino immediato dell'impianto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito un elenco delle attività minime di manutenzione (verifiche e controlli) che il Fornitore dovrà eseguire su tutti gli impianti elevatori mediante visite programmate con le periodicità riportate nella successiva scheda "attività e frequenze":

- mantenere ciascun impianto elevatore in modo da conservare integre e funzionanti le caratteristiche di costruzione;
- esaminare regolarmente, verificare, pulire tutte le parti degli impianti elevatori;



- verificare periodicamente tutti i dispositivi di sicurezza, di blocco, di controllo, la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi;
- verificare l'efficienza dell'illuminazione normale e di sicurezza;
- controllare la situazione di rispetto della norma degli impianti elevatori;
- esaminare, con periodicità almeno mensile, le condizioni ambientali dei locali macchina e delle fosse, per la verifica della presenza di acqua, umidità, polveri, sostanze corrosive, flora e/o muffe, fauna, radiazioni solari, sollecitazioni meccaniche (pressioni, urti, vibrazioni, dilatazioni, ecc.), temperature elevate, cambiamenti rapidi di temperatura (con formazione di condense), e procedere opportunamente per la risoluzione delle eventuali problematiche riscontrate;
- **a garantire, su richiesta del Responsabile di settore - oltre il normale presenziamento, ove presente - la disponibilità oltre l'orario già indicato di personale tecnico abilitato per presidiare determinati impianti in particolari circostanze (es. ascensore Auditorium in occasione di eventi);**
- a svolgere, nel caso di sospensione temporanea dall'esercizio di un impianto elevatore, non imputabile a lavori di riparazione effettuati dalla Ditta, su quello stesso impianto un servizio di manutenzione conservativa consistente in un'attività di verifica di funzionalità dell'impianto elevatore e dei relativi requisiti di sicurezza con cadenza semestrale (qualora la suddetta sospensione temporanea abbia una durata inferiore a 6 mesi, il servizio di manutenzione conservativa deve essere effettuato almeno una volta).

La Scheda Attività e Frequenza, riportata di seguito, contiene un insieme delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi minimi che dovranno essere effettuati. Qualsiasi ulteriore attività di conduzione e manutenzione (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato nelle Schede Attività e Frequenza), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti e il rispetto della normativa vigente, è da ritenersi comunque remunerata nel canone.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

MANUTENZIONE ASCENSORI SCHEDA ATTIVITÀ E FREQUENZE	
ATTIVITA'	FREQUENZA (minime)
Descrizione	
<b>LOCALE MACCHINA:</b>	
Pulizia del locale macchina	M
Verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale macchina	M
<b>ARGANO:</b>	
Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore argano e controllo apertura e chiusura freno	M
Verifica del gioco vite corona dell'argano	6M
Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di frizione dell'argano	2M
Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione dell'argano e della loro complanarità, delle catene di compensazione e dei loro attacchi	M
Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione dell'argano e del locale pulegge di rinvio	M
<b>CENTRALINA OLEODINAMICA:</b>	
Verifica del livello olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni della centralina oleodinamica	M
Verifica del dispositivo di ripescaggio della centralina oleodinamica	M
Verifica tensione di alimentazione motore elettrico centralina oleodinamica	M
Verifica pressione statica centralina oleodinamica ai piani estremi	M
Verifica valvola di blocco centralina oleodinamica	M
Taratura valvola sovrappressione centralina oleodinamica	M
Verifica valori di pressione e di corrente centralina oleodinamica con cabina in movimento	M
<b>QUADRO DI MANOVRA:</b>	
Verifica dello stato di usura dei contatti, del dispositivo di emergenza, dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra del quadro di manovra	M
Verifica fissaggio regolamentare quadro di manovra	M
Controllo visivo dei dispositivi di comando del quadro di manovra (assenza di vibrazioni, rumori, sovratemperature, archi elettrici anomali...), verifica del sezionatore di emergenza del quadro, del funzionamento del selettore piani e del funzionamento del gruppo pilota di coordinamento per impianti multipli	6M
<b>VANO CORSA E CABINA:</b>	
Ingrassaggio e verifica dello stato di conservazione della fune del limitatore	M
Verifica delle guide della cabina e del contrappeso	M
Verifica della tensione delle funi del vano e tetto cabina	2M
Verifica posizione regolamentare stop in fossa	2M
Prova contatto elettrico apparecchi di sicurezza	2M
Verifica funzionalità extracorsa inferiore	2M
Verifica cablaggio elettrico tetto cabina	M
Verifica funzionamento illuminazione vano	M
Verifica dei tiranti, della tensione delle funi e dei pattini di scorrimento del contrappeso	2M
Verifica della tenuta della guarnizione cilindro e pistone, verifica dei tiranti delle funi e dei pattini di scorrimento dell'arcata e cabina	M
Verifica allineamento guide arcata e cabina	M
Verifica dell'operatore automatico e scorrevole	M
Verifica dei contatti elettrici e del serraggio delle serrature	6M
Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche (o manuali) e delle spie di segnalazione porte dei piani	M
Verifica presenza fotocellula ad altezza opportuna nelle porte dei piani	M
Verifica funzionamento fotocellula porte dei piani	M
Verifica dell'allarme, del sistema citofonico, del funzionamento ALT/STOP, del funzionamento dell'illuminazione, del funzionamento delle spie di segnalazione nella cabina	M
Verifica funzionalità interruttore di scambio cabina	M
<b>FOSSA:</b>	
Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità della fossa e verifica del contenitore di recupero olio della fossa	M
Verifica tiranti filoni contrappeso fossa	6M
Verifica tiranti funi oleodinamici fossa	2M
<b>DISPOSITIVI DI SICUREZZA:</b>	
Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra-corsa, paracadute, limitatore di velocità.)	6M
<b>DOCUMENTAZIONE DI LEGGE:</b>	



Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di esercizio	6M
Esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi	A
Le frequenze di riferimento per la scheda sono: S = settimanale; Q = quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 4M = quadrimestrale; 6M = semestrale; A = annuale	

7. **rapporto mensile:** redazione di rapporto mensile su tutti gli interventi effettuati;
8. **riparazioni o sostituzioni a carico della ditta: il servizio deve intendersi del tipo "Manutenzione completa" (FULL-RISK)** e pertanto sono a totale carico della ditta tutti gli oneri e/o costi che sono sostenuti dalla ditta per la manutenzione degli impianti elevatori di cui alle attività ed interventi del precedente elenco e quindi comprensivo anche dei costi relativi alla fornitura e posa in opera del materiale di usura e/o avaria. In caso di irregolarità nel funzionamento dell'impianto, il Fornitore è tenuto ad intervenire eliminando l'anomalia riscontrata, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione anche delle parti rotte o logorate. L'intera attività effettuata a seguito di anomalie riscontrate durante le attività periodiche o a seguito di segnalazioni sono da intendersi retribuite con il canone di manutenzione. Inoltre, la ditta Fornitrice dovrà farsi carico di tutti gli oneri necessari per eliminare le eventuali prescrizioni rilevate dagli Enti preposti al controllo entro 15gg dalla notifica pena la decurtazione dal canone di manutenzione delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per sanare le non conformità rilevate dai predetti Enti di controllo.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano gli oneri a completo carico della ditta: riparazione e sostituzioni a carico della ditta di tutte le parti soggette all'usura del normale esercizio e/o vetustà compresi i motori, il riduttore, il freno, il gruppo di manovra, *l'argano di trazione, pattini cabina*, le apparecchiature di manovra e di controllo (*ad esempio quadri di comando, pulsantiere, etc.*), le funi, le linee di alimentazione a valle dell'interruttore generale nel locale del macchinario, *completa sostituzione dell'olio nel caso di ascensori idraulici, fine corsa, fotocellule, lampade cabina e vano corsa, lampade di emergenza, e così via.*

È onere, altresì, del Fornitore garantire che i materiali di ricambio, utilizzati a seguito delle anomalie riscontrate, siano conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle medesime caratteristiche tra le marche presenti sul mercato. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici, salvo casi eccezionali in cui il Committente richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività. In tali casi il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell'anno, senza pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività del Fornitore evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento dell'impianto, l'attività dovrà essere preventivamente autorizzata nell'esecuzione dal Fornitore.

E' fatto divieto al Fornitore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza dell'impianto e di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio. Inoltre, il Fornitore non



potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte del Committente.

9. **tempo di esecuzione interventi:** per limitare a minimo gli eventuali tempi di fermo macchina la Ditta dovrà garantire, **entro e non oltre giorni 10 dal primo intervento** di cui al precedente punto 2, il ripristino funzionale degli impianti, anche fermo restante la salvaguardia delle condizioni minime di sicurezza, con interventi temporanei in attesa dell'eventuale intervento risolutivo definitivo. Eventuali deroghe al predetto tempo massimo, dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante previa specifica richiesta motivata e documentata.

### **Art. 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Per manutenzione straordinaria si intende l'esecuzione di quei lavori di riparazione la cui necessità abbia carattere eccezionale, imprevedibile e/o urgente e come tali non annoverabili nelle sopra indicate prestazioni di manutenzione ordinaria quali ad esempio: guasti dovuti ad eventi di natura eccezionale quali fulmini, crolli, incendi e danni di natura dolosa, sommosse popolari o danni arrecati da terzi oltre a sostituzione di parti e/o di impianti per adeguamento alle nuove norme che dovessero entrare in vigore successivamente all'assegnazione del presente bando, nonché interventi specifici richiesti dalla Stazione Appaltante.

Per tutti i sopraelencati lavori la ditta appaltatrice si impegna, con la stipula del contratto, alla loro esecuzione. Gli stessi verranno richiesti dalla Stazione Appaltante con apposita proposta formulata dall'ufficio tecnico secondo le effettive necessità che si verificassero durante l'andamento del servizio.

La manodopera che verrà utilizzata per i suddetti interventi relativi a parti e/o componenti degli impianti esposti all'utenza (quali a mero titolo esemplificativo, pulsanti, fotocellule, rullo antine e pattini, operatore porte etc. ) deve intendersi già remunerata con l'importo a canone di cui al presente bando, per cui all'impresa sarà riconosciuto solo il compenso per tutti i materiali necessari per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo a presentazione di relativa fattura d'acquisto, maggiorata della percentuale fissa ed invariabile del 10%.

Negli altri casi in cui la Stazione Appaltante richieda l'effettuazione di interventi di carattere straordinario, l'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione del primo sopralluogo entro le 6 (sei) ore dal momento della richiesta nel caso di intervento urgente, ovvero entro giorni 3 (tre) negli altri casi.

La comunicazione di richiesta dell'intervento sarà effettuata dalla Stazione Appaltante in forma scritta, eccezione fatta per i casi più urgenti per i quali sarà sufficiente la disposizione verbale diretta o telefonica.

Effettuato il sopralluogo, eventualmente anche in contraddittorio con il preposto dipendente della Stazione Appaltante, la Ditta appaltatrice dovrà predisporre apposito preventivo di intervento, sul quale dovrà essere indicata la natura stessa dell'intervento, le eventuali sostituzioni di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche, idrauliche, meccaniche e quanto altro occorra ed i prezzi previsti per componenti, materiali, attrezzature e manodopera.

Eccezione fatta per i casi urgenti, l'esecuzione degli interventi dovrà essere formalmente autorizzata tramite rilascio all'Appaltatore, da parte della Stazione Appaltante, del preventivo vistato per autorizzazione.

Nei casi urgenti che non consentano la predisposizione di adeguato preventivo formale ma solo l'indicazione di un importo orientativo di spesa, l'autorizzazione all'intervento straordinario potrà essere data anche verbalmente o per telefono, fatta salva la successiva regolarizzazione effettuata come segue: entro giorni 5





(cinque) dall'intervento la ditta appaltatrice dovrà inviare apposita comunicazione indicante gli interventi effettuati e i relativi importi di spesa; su tale comunicazione, se conforme a quanto autorizzato per le vie brevi, verrà apposto il visto di autorizzazione.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la possibilità insindacabile di procedere ad una indagine di mercato per l'esecuzione delle suddette lavorazioni con affidamento anche ad altre Ditte in presenza di offerte inferiori a quanto richiesto dalla Ditta aggiudicatrice del Servizio di cui al presente bando. In tal caso la Ditta è obbligata a fornire a queste altre ditte tutta l'assistenza e la collaborazione necessaria.

Per l'effettuazione delle attività non comprese nel canone il Committente, nel rispetto della normativa vigente, può decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore.

#### **Art. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti *servizio pubblico* e perciò, **per nessun motivo dovrà/potrà essere sospeso o abbandonato**, salvo casi di forza maggiore o comunque non riconducibili a responsabilità diretta o indiretta dell'Appaltatore. In caso di sospensione o di abbandono - non adeguatamente giustificati - del servizio, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio.

Inoltre, verificandosi deficienze o abusi da parte dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato, il Responsabile del servizio ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio - a spese dell'Appaltatore - i lavori necessari per il regolare andamento del servizio, ove il predetto appaltatore, appositamente diffidato, non ottemperi nel termine prefissato, con rivalsa degli oneri e degli altri eventuali danni conseguenti.

#### **Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

L'impresa appaltatrice deve usare, nella conduzione del servizio, la diligenza del buon padre di famiglia, come inteso nel vigente codice civile. Allo stesso modo, tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e rispondere pienamente alle indicazioni date dalla Stazione Appaltante comunale, oltrechè in conformità alle norme tecniche vigenti.

L'impresa appaltatrice si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da qualsiasi azione e responsabilità che possano essere intentate da terzi o per mancati adempimenti degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono oggettivamente pregiudicare o impedire il regolare adempimento del servizio.

Tali segnalazioni dovranno essere fatte in forma scritta, eccezione fatta per le situazioni urgenti e / o di pericolo, per le quali dovrà essere anticipata per le vie brevi e confermata formalmente.

Oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia, comprese le ordinanze municipali riguardanti la salute pubblica inerenti il servizio oggetto dell'Appalto.





## **Art. 6 - ORDINI DI SERVIZIO, PRESCRIZIONI E PENALI**

L'impresa aggiudicataria, nell'eseguire il servizio in conformità al presente disciplinare, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni che gli siano comunicate per iscritto o verbalmente dalla Stazione Appaltante.

È fatta salva la facoltà dell'impresa appaltatrice di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti, entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento dell'ordine di servizio.

Gli organi di vigilanza avranno diritto di rilevare infrazioni, contestandole al referente dell'Amministrazione.

Le infrazioni saranno notificate all'Impresa appaltatrice nelle usuali forme amministrative.

L'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare o di far eseguire d'ufficio, in danno dell'Appaltatore, quanto necessario per il regolare andamento del servizio qualora la predetta Ditta, appositamente diffidata, non ottemperi, nel termine assegnatole, alle disposizioni imposte dall'Azienda Sanitaria. La spesa così effettivamente sostenuta dalla Stazione Appaltante verrà addebitata alla ditta appaltatrice, con trattenuta diretta nel successivo canone da corrispondere alla stessa ditta aggiudicataria.

Fatte salve le operazioni che potranno essere svolte dall'Amministrazione in forza del precedente paragrafo, le inadempienze contrattuali saranno contestate formalmente all'impresa appaltatrice nei modi e termini definiti nelle Condizioni Generali di Contratto.

Qualora vengano effettuate da parte della Stazione Appaltante delle trattenute sul canone mensile, la Ditta appaltatrice dovrà tempestivamente consegnare la nota di credito a scorporo della fattura emessa.

In presenza di eventuali controdeduzioni a quanto definito al precedente capoverso, qualora la Stazione Appaltante ritenesse valide le motivazioni addotte a sua discolpa dalla ditta e previa specifica relazione da parte dell'Ufficio tecnico, si procederà con successiva fatturazione, al pagamento delle somme precedentemente trattenute.

## **Art. 7 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri inerenti alla gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti elevatori di cui al presente Capitolato altrove riportati nel presente atto, saranno a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito elencati:

**a) Contratto e atti vari.** Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui al presente appalto. Come ad esempio le spese di scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna ed altri ad esso inerenti, sono a carico dell'Appaltatore; così pure s'intendono a carico del medesimo Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Stazione Appaltante.

**b) Manodopera.** Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette

*Pagina 17 di 22*



nei confronti della Stazione Appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

- c) Spese nei luoghi di intervento.** Spese per l'organizzazione dei luoghi di intervento, con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal preavviso, l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti nei luoghi di intervento unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati, oltreché al ripristino delle opere murarie.
- d) Sorveglianza e custodia.** Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro arrivo nei punti di intervento fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della Stazione Appaltante per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando l'Appaltatore responsabile in merito.
- e) Condotta e assistenza tecnica.** L'Appaltatore, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori, controlli e verifiche dei lavori compiuti.
- f) Assicurazioni.** Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del presente appalto, comunicando alla Stazione Appaltante il nominativo della società assicuratrice con cui l'Appaltatore ha contratto l'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia.
- g) Rapporti con altre ditte.** L'Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui la Stazione Appaltante abbia affidato interventi sugli stessi ascensori oggetto del presente bando e/o altri lavori negli stessi locali degli immobili aziendali ospedalieri, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori, qualora interferenti con attività non rimandabili inerenti il presente Capitolato.
- h) Reperibilità.** L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento, a qualunque ora del giorno e della notte, comunque nel pieno rispetto delle altre prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'onori e di quant'altro eventualmente disposto, a tal riguardo, dalla Stazione Appaltante. A tal proposito la Ditta dovrà indicare ed istituire un apposito Call-Center a cui inviare richieste di intervento che dovrà essere attivo 24h/24h e per tutta la durata del contratto.

La Ditta, inoltre dovrà garantire uno o più responsabili tecnici raggiungibili in qualsiasi giorno festivo/feriale e per 24h/24h mediante un recapito telefonico diretto da fornire all'U.O. Gestione Tecnica con il compito di controllo e governo dello stato di manutenzione degli impianti affidati in gestione, in grado di dare, inoltre, in qualsiasi momento una sufficiente assistenza tecnica per risolvere le varie situazioni di emergenza.



La Ditta è tenuta ad intervenire, in caso di urgenza, su qualsiasi impianto oggetto del presente capitolato entro quindici minuti dalla richiesta dell'Azienda. La suddetta richiesta potrà essere formulata, anche solo telefonicamente, in qualunque momento nell'arco delle 24 ore inclusi i giorni festivi. L'intervento urgente non è motivo di riconoscimento di compensi aggiuntivi.

- i) **La Ditta** dovrà garantire lo sblocco degli impianti elevatori immediatamente nelle fasce orarie di presenza in sito di presidio per le attività manutentive degli impianti affidati (tecnologici, elettrici, etc.) nonché entro 15 minuti (quindici) dalla chiamata nelle restanti fasce orarie
- j) **Formazione.** L'Appaltatrice ha l'obbligo di organizzare entro 15gg dall'inizio dell'affidamento le attività di formazione di tutto il personale indicato dalla Stazione Appaltante, delle varie procedure e manovre di emergenza necessarie, tra cui anche quella per sbloccare e portare la cabina al piano degli impianti elevatori oggetto del contratto. Tale formazione deve essere ripetuta con periodicità semestrale e deve risultare opportunamente documentata.

## **Art. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE**

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente capitolato, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A tutto il personale in servizio per conto della Ditta aggiudicataria dovrà essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per la categoria di lavoratore utilizzata. Dovranno inoltre essere rispettati gli obblighi sui contributi previdenziali ed assicurativi a favore dei dipendenti.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante - prima della stipula del contratto e comunque non oltre giorni 10 dalla assunzione del dipendente - la dimostrazione dell'apertura della posizione contributiva e previdenziale dei dipendenti. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni del presente articolo, la Stazione Appaltante potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:

- a) applicare una trattenuta cautelativa, non superiore al 20% del canone mensile, sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza;
- b) effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà garantire l'impiego di personale specializzato nel campo delle attività di manutenzione degli impianti e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche degli impianti oggetto del servizio e all'utilizzo delle attrezzature in dotazione. Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti del Soggetto Aggiudicatore che di terzi.

Il personale che opererà sugli impianti dovrà essere munito di regolare patentino di abilitazione conseguito a norma dell'art. 15 del D.P.R. 162/99.



## **Art. 9 - INDUMENTI DI LAVORO**

L'impresa dovrà fornire al personale tutti gli indumenti di lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale quando necessari, come prescritto dal contratto collettivo di lavoro e dalle norme vigenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale del Fornitore deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dovrà rispettare tutte le procedure previste dal Soggetto Aggiudicatore per l'accesso ai locali.

## **Art. 10 - MATERIALI ED ATTREZZATURE**

Per l'espletamento del servizio in oggetto e di tutte le obbligazioni conseguenti alla esecuzione del presente disciplinare, l'impresa dovrà disporre all'atto dell'inizio del servizio - e continuativamente per tutta la durata del contratto - di tutto il materiale e di tutte le attrezzature necessarie al corretto espletamento del servizio medesimo.

## **Art. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA**

L'Amministrazione provvederà alla vigilanza ed al controllo, anche senza preavviso, del servizio gestito dall'impresa appaltatrice a mezzo dell'U.O. Gestione Tecnica e dei relativi organi di vigilanza.

## **Art. 12 - TENUTA DI REGISTRI E RELAZIONI SUL SERVIZIO**

Per le modalità di tenuta dei registri si applicano le condizioni previste dalle Condizioni Generali di Contratto relative a servizi di manutenzione degli impianti elevatori, oltre alle condizioni previste dal presente articolo nei limiti precisati al precedente Art.1.

Sarà cura della ditta aggiudicataria la tenuta di un blocco-registro degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati. Tale blocco sarà fornito a cura e spese dell'appaltatore e conterrà fogli a duplice copia, con apposto su ogni foglio il timbro della ditta. Per ogni intervento di manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata apposita registrazione su detto blocco, indicante i seguenti dati: indirizzo dell'edificio, elenco degli impianti controllati, data del controllo, nome del tecnico dell'impresa che ha eseguito il controllo, operazioni e lavorazioni effettuate, anomalie riscontrate, firma del tecnico che ha effettuato il controllo e firma del tecnico incaricato dall'U.O. Gestione Tecnica dell'Amministrazione presente al sopralluogo. Nel caso in cui non venga riscontrata alcuna anomalia dovrà essere dichiarata la corretta funzionalità degli impianti.

Sarà cura della Ditta appaltatrice consegnare copia del foglio di registrazione all'U.O. Gestione Tecnica dell'Amministrazione, nella stessa giornata in cui è stato effettuato il controllo.

Alla fattura mensile dovrà essere allegata copia dei suddetti fogli attestanti l'avvenuto controllo settimanale, unitamente ad una relazione di rapporto mensile sui tutti gli interventi effettuati.

Oltre a quanto sopra, la Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta appaltatrice di relazionare sull'andamento del servizio e sugli interventi effettuati.

## **Art. 13 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE**

Per le condizioni di attivazione dei servizi si applicano le condizioni relative a servizi di manutenzione degli impianti elevatori, oltre alle condizioni previste dal presente articolo nei limiti precisati al precedente Art.1.



La Ditta appaltatrice prenderà in consegna gli impianti funzionanti nello stato di fatto esistente, impegnandosi ad eseguire a proprio carico tutti gli interventi necessari ed indispensabili per eliminare eventuali inconvenienti riscontrati onde consentire il funzionamento in piena sicurezza degli impianti nel rispetto della normativa di riferimento.

Eventuali interventi migliorativi, segnalati dall'Appaltatore e riconosciuti validi dall'Ufficio incaricato, dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati.

All'atto della consegna e prima dell'inizio del servizio, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, assistito dal tecnico responsabile, si redigerà un verbale di consistenza degli impianti al solo fine di accertare il funzionamento degli stessi e senza alcuna incidenza nella determinazione di eventuali interventi previsti al punto 7 del precedente art. 2 necessari per il corretto funzionamento degli impianti affidati in manutenzione.

Nel caso si dovesse accertare la presenza di ascensori fermi in quanto abbinabili di interventi di manutenzione straordinaria, si procederà con l'inserimento di questi ascensori nel contratto di manutenzione ordinaria, solo dopo aver proceduto con i necessari interventi di manutenzione straordinaria per i quali dovrà essere preventivamente richiesto l'autorizzazione previo relativo preventivo e relazione tecnica.

L'Appaltatore si impegna ad assumere, alle condizioni tutte del contratto di appalto, l'esercizio e la manutenzione di eventuali nuovi impianti e/o di ampliamento di impianti esistenti che venissero realizzati dalla Stazione Appaltante nel corso del contratto stesso. Gli impianti potranno essere consegnati solo in seguito all'avvenuta certificazione della regolare esecuzione ovvero del collaudo.

#### **Art. 14 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE**

Per le condizioni di riconsegna degli impianti e del relativo collaudo finale si applicano le condizioni relative a servizi di manutenzione degli impianti elevatori, oltre alle condizioni previste dal presente articolo.

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per l'uso e le migliorie apportate agli impianti nell'esecuzione dell'appalto.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
- effettuazione delle prove di funzionamento che il Responsabile del servizio riterrà di disporre;
- visite e sopralluoghi di impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

#### **Art. 15 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

Il Fornitore dovrà operare nel rispetto di tutte le Leggi relative agli Impianti Elevatori e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio. In particolare, il Fornitore si dovrà attenere a quanto previsto:

- dalle leggi e norme che regolano l'installazione e tenuta in esercizio di ascensori e montacarichi, ovvero:

*Pagina 21 di 22*



- la direttiva 95/16/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli ascensori
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
- dalle leggi e norme che regolano l'installazione e tenuta in esercizio di scale e marciapiedi mobili, ovvero:
  - la Direttiva Europea 89/392/CEE (Direttiva Macchine) recepita in Italia con DPR n. 459/96;
  - la Norma Europea EN 115, armonizzata ai fini della Direttiva Macchine, pubblicata dal CEN a Gennaio 1997 relativa a "norme di sicurezza e la installazione di scale mobili e marciapiedi mobili";
  - il Decreto Ministeriale 18 settembre 1975, relativo a "norme tecniche di sicurezza per la costituzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico", cioè "destinate agli utenti di pubblici servizi di trasporto o destinate ad integrare un sistema viario pedonale su suolo pubblico" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°295 del 7.11.1975).
- dalle leggi e norme che regolano l'installazione e tenuta in esercizio di impianti per il superamento delle barriere architettoniche (montascale e piattaforme elevatrici per disabili), ovvero:
  - il DM 236/89 attuativo della legge 13/89 riguardante le prescrizioni di massima per quanto riguarda la sicurezza di montascale e piattaforme elevatrici
  - Norma UNI 9801:1991. Requisiti di sicurezza per sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale).
- in materia di sicurezza degli impianti, dalla legge 18/05/1990 n. 46, e dal suo regolamento di attuazione DPR n. 447 del 06/12/1991, così come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale N. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche;
- in materia di abilitazione all'esercizio delle attività previste nel presente Capitolato Tecnico, a quanto previsto dalla Legge n. 46 del 18/05/1990 così come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale N. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche;
- in materia di Prevenzione Incendi, dal DPR 37/98.

Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs. 37/2008 e ss.mm.ii. devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. Tutte le attività connesse ai Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte.