




*Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano*

*Gaudio di Lavello*



**PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**  
Sottomisura 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue

**PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E RECUPERO DELL'EFFICIENZA  
DELLE RETI IRRIGUE E BACINI DI ACCUMULO ESISTENTI NEI  
COMUNI DI LAVELLO - MELFI - MONTEMILONE E DEL VULTURE**

TAV.	<b>C.6</b>	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	DATA Maggio 2017
		Stima dei costi della sicurezza I° Lotto lavori	AGG. Luglio 2017 Luglio 2019
SCALA			AGG. Genn. 2020

IL PROGETTISTA

*geom. Carlo M. Carretta*

Firmato digitalmente da

CARLO MAURO CARRETTA

CN = CARRETTA CARLO  
MAURO  
O = non presente  
C = IT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*ing. Marianna Marchitelli*

Firmato digitalmente da

**Marianna Marchitelli**

CN = Marchitelli Marianna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*avv. Giuseppe P. Musacchio*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,56	199,12
2 S.04.008.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ccessivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO cad/30g					24,00	61,28	1'470,72
3 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... no semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	425,04	850,08
4 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO cad/30g					24,00	264,04	6'336,96
5 NP - S.02	Costi per spostamenti spaziali o temporali delle lavorazioni interferenti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'600,00	3'600,00
6 NP - S.01	Misure di coordinamento delle lavorazioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'100,00	2'100,00
7 NP - S.03	Controllo al termine di ogni turno di lavoro delle protezioni di sicurezza e sistemazione. Si considerano 30 minuti al termine di ogni giornata lavorativa	0,50	50,00	5,000		125,00		
	SOMMANO ora					125,00	48,00	6'000,00
8 S.02.002.02	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m.					16,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					16,00		20'556,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					16,00		20'556,88
9 S.02.001.03	SOMMANO cad					16,00	7,79	124,64
	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m.					16,00		
10 S.01.006.01	SOMMANO cad					16,00	11,15	178,40
	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 1,00.	16,00	10,00		1,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	11,08	1'772,80
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							22'632,72
	<b>TOTALE euro</b>							22'632,72
	Matera, 23/01/2020							
	<b>A RIPORTARE</b>							

COMMITTENTE: