

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TENUTA E DELLA CAPACITÀ DI VETTORIAMENTO DEL CANALE IRRIGUO ADDUTTORE SINISTRA AGRI – 1° STRALCIO – Id Gara SIMOG: 7621526

Chiarimento n. 2 (risposte ai quesiti pervenuti a tutto il 05/03/2020)

N.	QUESITO	RISPOSTA
5	Datosi che nell’elaborato TAV.5 – <i>Elenco Prezzi</i> viene esplicitamente esclusa la contabilizzazione delle casseforme dei cordoli – Rif. Voce Nr.3 B.05.003.01 – mentre nell’Elaborato TAV.3 - <i>Computo Metrico</i> non viene menzionata, saranno contabilizzate così come previsto nel rispettivo Capitolato Speciale D’Appalto di cui al <i>Punto C</i> dell’ <i>Art.74</i> , Capo 2 - Parte Seconda? Oppure non vengono utilizzati per la loro realizzazione?	Non vengono utilizzati casseri per i cordoli
6	Datosi che il Capitolato Speciale D’Appalto al <i>Punto G</i> dell’ <i>Art.67</i> , Capo 1 - Parte Seconda indica la “ <i>fornitura e posa di un ulteriore strato di separazione in geotessile</i> ” nell’elaborato TAV.3 - <i>Computo Metrico</i> – Rif. Voce Nr.2 Q.02.003.01 – viene computata la medesima superficie del manto sintetico in Poliolefine?	Oltre al manto sintetico in poliolefine sarà realizzato un solo strato di geotessile al di sopra del poliolefine e sotto il massetto in calcestruzzo. (nel Capitolato è stato riportato erroneamente: “ <i>fornitura e posa di un ulteriore strato di separazione in geotessile</i> ”)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Guido Cirigliano